

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐

บ้านร่องเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘๗,๗๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐

บ้านร่องเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง จุดเริ่มต้นโครงการ ที่สวนนายยุทธวัน กาบอ้อย ละติจูด ๑๙.๘๘๕๔๖๒ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๘๒๐๗๐ จุดสิ้นสุดโครงการ ที่สวนนายปราชัญญ์ นาคเกลี้ยง ละติจูด ๑๙.๘๘๔๑๐๐ ลองจิจูด ๑๐๐.๐๘๒๑๓๓ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน

๑ ป้าย และป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบที่ อบต.ผางาม กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๓๗,๘๑๘.๖๗ บาท (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุคนธ์พิชัย แสงนพรัตน์	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาววารุณี ดีโลก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาววรรณิศา แสงโรจน์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคาช่างก่อสร้าง งาน สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย 10 บันร่องเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

ปริมาณ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 390.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง


จุดเริ่มต้นโครงการ ที่ส่วนขยายที่ถาวร กาบอ้อย ละติจูด 19.885462 ลองจิจูด 100.082070 จุดสิ้นสุดโครงการ ที่รวมขยายประชาย อนาคตถึง ละติจูด 19.884100 ลองจิจูด 100.082133

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทุน(บาท)	ค่า Factor F	ราคา		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1	2.1(1) งานล้างป่าและตัดออกขนาดเบา	1,560.00	ตร.ม.	1.85	2,886.00	1.3822	2.56	3,989.03	ราคามัน
2	3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	78.00	ลบ.ม.	501.42	39,110.76	1.3822	693.06	54,058.89	35.00-35.99
3	4.9(1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 15 ซม.	1,560.00	ตร.ม.	369.59	576,560.40	1.3822	510.85	796,921.78	
4	4.9(2) รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	28.00	ม.	151.94	4,254.32	1.3822	210.01	5,880.32	
5	4.9(3) รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	128.00	ม.	136.36	17,454.08	1.3822	188.48	24,125.03	
6	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	390.00	ม.	59.28	23,119.20	1.3822	81.94	31,955.36	
7	งานทดสอบวัสดุ								
	7.1 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต								
	7.1.1 เหล็กวงแหวน	1	ชิ้น	450.00	450.00	1.0000	450.00	450.00	
	7.1.2 เหล็ก Ø RB 15 มม.	3	ชิ้น	450.00	1,350.00	1.0000	450.00	1,350.00	
	7.1.3 เหล็ก Ø DB 12 มม.	3	ชิ้น	450.00	1,350.00	1.0000	450.00	1,350.00	
	7.1.4 เหล็ก Ø RB 19 มม.	3	ชิ้น	450.00	1,350.00	1.0000	450.00	1,350.00	
	7.1.5 ค่าทดสอบชิ้นพื้นทาง (CBR)	1	จุด	2,000.00	2,000.00	1.0000	2,000.00	2,000.00	
	7.2 งานคอนกรีต								
	7.2.1 Compressive Strength	15	ตัวอย่าง	100.00	1,500.00	1.0000	100.00	1,500.00	
	7.2.2 งานทดสอบความหนา	15	จุด	150.00	2,250.00	1.0000	150.00	2,250.00	
8	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	7,158.29	7,158.29	1.3822	9,894.19	9,894.19	
9	หินคลุกเสริมทั่วทั้งถนน	1.20	ลบ.ม.	448.60	538.32	1.3822	620.05	744.07	
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น					681,331.37				
								937,818.67	
								937,818.67	


ตัวหนังสือ (ถ้าเอกสารหนังสือพิมพ์แนบด้วยให้แนบด้วยฉบับแบบบาททุกหลักเงินบาท)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายสุคนธ์พิชัย แสงมพรรัตน์)

(ลงชื่อ)  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน


(นายนิพนธ์ สายงาม) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวสุณี ดีโลก)

(ลงชื่อ)  นายกองัดการบริการส่วนตำบลนางาม

(นายวิทยา ใจป่าละ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาววรรณีตา แสงโรจน์)

หมายเหตุ

ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าเป็นการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฉบับปรับปรุง

การทบทวนและปรับปรุงตาราง Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค 0433.2/ว1288 วันที่ 17 ตุลาคม 2565

- ราคาสินค้าเฉลี่ยล่าสุดก่อสร้าง เดือน มกราคม 2566

- ระยะเวลาดำเนินการ 80 วัน

