

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วยงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา

อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวน งบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนศิลา - รายละเอียดดังนี้ ความกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๕ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองการศึกษา)	๓๗๐,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒	โครงการก่อสร้างลานเครื่องเล่นคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปูหญ้าเทียม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนศิลา - รายละเอียดดังนี้ จุดที่ ๑ พื้นคอนกรีตพร้อมปูหญ้าเทียม โครงหลังคาเหล็กมุงตาข่ายกรองแสง ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จุดที่ ๒ บ่อทราย คสล. ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองการศึกษา)	๒๒๕,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๓	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนศิลา - รายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างรั้วยาว ๘๕.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร พร้อมป้ายหินแกรนิต ขนาด ๒.๐๐ x ๕.๓๐ เมตร ความยาวรวม ๙๐.๓๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองการศึกษา)	๖๔๐,๗๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๔	โครงการก่อสร้างรั้วภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนศิลา - รายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างรั้วไม้ระแนงสังเคราะห์ โครงคร่าเหล็ก ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๔.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร ตามแบบสำนักงานเทศบาลดอนศิลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองการศึกษา)	๑๘๕,๓๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๕	โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนศิลา - รายละเอียดดังนี้ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙.๖๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองการศึกษา)	๔๙๖,๘๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๖	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า - ออก สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา หมู่ ๒ บ้านหลังกู่จร - รายละเอียดดังนี้ ก่อสร้างกำแพงกันดิน สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลาพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง)	๔๘๒,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๗	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนกลาง</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่</p> <p>ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต ๕๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ รวมพื้นที่คอนกรีตทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๓๒๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๖ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๑๙๕,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๘	<p>โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านชัยพฤกษ์</p> <p>- รายละเอียดดังนี้ ติดตั้งหอถังสูง (รูปทรงแชมเปญ) ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร พร้อมถังกรองน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๒๐ x ๑.๕๐ เมตร ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมต่อเชื่อมเข้ากับระบบประปาหมู่บ้านเดิม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๖๕๙,๔๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๙	<p>โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านจอเจริญ</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>งานวางท่อเมนประปา PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (ชนิดปลายบาน) ความยาว ๑,๘๒๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ งานวางท่อเมนประปา PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑/๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (ชนิดปลายบาน) ความยาว ๓๒.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๔๗๗,๐๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๐	<p>โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านสันม่วงคำ</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>งานวางท่อเมนประปา PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (ชนิดปลายบาน) ความยาว ๖๓๖.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ งานวางท่อเมนประปา PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (ชนิดปลายบาน) ความยาว ๖๒๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ งานวางท่อเมนประปา PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (ชนิดปลายบาน) ความยาว ๔๓๗.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๔๙๘,๔๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๑๑	<p>โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านดอนใต้</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>งานวางท่อเมนประปา PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (ชนิดปลายบาน) ความยาว ๑๘๘.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ งานวางท่อเมนประปา PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (ชนิดปลายบาน) ความยาว ๑,๐๕๖.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ งานวางท่อเมนประปา PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (ชนิดปลายบาน) ความยาว ๘๑๘.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๔๘๑,๗๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนกลาง - รายละเอียดดังนี้ งานวางท่อเมนประปา PVC ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (ชนิดปลายบาน) ความยาว ๑,๘๔๙.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ งานวางท่อเมนประปา PVC ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (ชนิดปลายบาน) ความยาว ๑,๔๐๘.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง)	๖๘๒,๗๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านชัยฤกษ์ - รายละเอียดดังนี้ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ จุดสิ้นสุดถนนลาดยางเดิม STA.๐+๐๐๐ จุดสิ้นสุดโครงการ จุดสิ้นสุดถนนคอนกรีต STA.๐+๔๘๐ หรือพื้นที่เสริมผิวลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๓๐๓ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง)	๖๖๑,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเรียงหินป้องกันตลิ่ง จำนวน ๒ จุด ซอย ๖ หมู่ที่ ๘ บ้านดอน - รายละเอียดดังนี้ จุดที่ ๑ ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมเรียงหิน ยาว ๔๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมเรียงหิน ยาว ๒๕.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๕ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง)	๑๗๙,๔๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๕	<p>โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙ หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนกลาง</p> <p>- รายละเอียดดังนี้ ความกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๕ (กองช่าง)</p>	๒๙,๗๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๑๖	<p>โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเรียงหินป้องกันตลิ่ง ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนเหนือ</p> <p>- รายละเอียดดังนี้ ความกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒.๕๐ ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) พร้อมเรียงหิน ยาว ๑๖.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๕ (กองช่าง)</p>	๓๙,๓๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๑๗	<p>โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๔ บ้านจอยเจริญ</p> <p>- รายละเอียดดังนี้ ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘.๘๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)</p>	๓๖,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๑๘	<p>โครงการขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ ๒ บ้านหลังกฤษ</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๘๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น STA ๐+๐๐๐ คลองเปรม จุดสิ้นสุด STA ๐+๕๒๐</p> <p>ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๔๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น STA ๐+๐๐๐ จุดสิ้นสุด STA ๐+๘๓๐ ถนนลูกรังหนองบึงไหว รวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่ง คันดิน ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)</p>	๓๐,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๑๙	<p>โครงการขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ ๓ บ้านช่องลม</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>จุดที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๖๘๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น STA ๐ + ๐๐๐ จุดสิ้นสุด STA ๐ + ๙๑๐</p> <p>จุดที่ ๒ ช่วง ๑ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น STA ๐ + ๐๐๐ จุดสิ้นสุด STA ๐ + ๑๐๐ ช่วง ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น STA ๐ + ๐๐๐ จุดสิ้นสุด STA ๐ + ๓๙๐ รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่งคันดิน ตามแบบเทศบาลตำบลอนศิลา (กองช่าง)</p>	๔๒,๘๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒๐	<p>โครงการขุดลอกลำเหมืองบวกล่อม บวกป่าแฝก และสายแปลง ๒ คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๒ บ้านจงเจริญ ถึง หมู่ที่ ๔ บ้านจอยเจริญ</p> <p>- รายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๒๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๘๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น STA ๐+๐๐๐ จุดสิ้นสุด STA ๑+๔๒๐ ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น STA ๐+๑๐๐ จุดสิ้นสุด STA ๐+๓๐๐ ช่วงที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น STA ๐+๐๐๐ จุดสิ้นสุด STA ๑+๐๔๐ รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่งคันดิน ตามแบบเทศบาลตำบลอนศิลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๒๔๐,๘๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๒๑	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยเคียน หมู่ที่ ๕ บ้านชัยพฤกษ์</p> <p>- รายละเอียดดังนี้ ช่วง ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. ลึก ๑.๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๒๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น STA ๐+๐๐๐ จุดสิ้นสุด STA ๐+๒๐๐ ช่วง ๒ กว้าง ๔.๐๐-๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น STA ๐+๐๐๐ จุดสิ้นสุด STA ๐+๒๐๐ รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๕,๖๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่งคันดิน ตามแบบเทศบาลตำบลอนศิลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๒๒๗,๖๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒๒	<p>โครงการขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ ๘ บ้านดอน</p> <p>- รายละเอียดดังนี้ ช่วง ๑ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๗๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น STA ๐+๐๐๐ จุดสิ้นสุด STA ๑+๐๕๐</p> <p>ช่วง ๒ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๕๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้นบ้านดอนกลาง จุดสิ้นสุด ร้านดวงคำ / คริสจักรไชยธรรม รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๙๒๙.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่งคันดิน ตามแบบเทศบาลตำบลอนศิลา (กองช่าง)</p>	๔๘,๕๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒๓	<p>โครงการขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ ๙ บ้านดอนใต้</p> <p>- รายละเอียดดังนี้ จุดที่ ๑ ช่วง ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วง ๒ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๐๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น STA ๐+๐๐๐ จุดสิ้นสุด STA ๑+๖๐๐ จุดที่ ๒ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น STA ๐+๐๐๐ จุดสิ้นสุด STA ๑+๑๐๐ จุดที่ ๓ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๖๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น STA ๐+๐๐๐ จุดสิ้นสุด STA ๐+๖๖๐ จุดที่ ๔ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘๓.๒๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น STA ๐+๐๐๐ จุดสิ้นสุด STA ๐+๒๖๐ รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๘.๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่งคันดิน ตามแบบเทศบาลตำบลอนศิลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๑๐๔,๑๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๒๔	<p>โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งไค้ง</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>จุดที่ ๑ ช่วง ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๓๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๕๗.๖๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วง ๒ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๓๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๓๒๙.๔๐ ลูกบาศก์เมตร</p> <p>จุดเริ่มต้น ที่นา นายเจริญ นิยมไพรพนาวัลย์ จุดสิ้นสุด ที่นา นางปุด หลวงหาญ หรือปริมาตรดินขุดทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๗๘๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่งคันดิน</p> <p>จุดที่ ๒ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙๘๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๓๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๒๙.๒๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น ที่นา นายสุบัน รุ่งดี จุดสิ้นสุด ที่นา นายฉกาจ รุ่งดี</p> <p>รวมปริมาตรดินขุดทั้ง ๒ จุด ไม่น้อยกว่า ๑,๓๑๖.๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่งคันดิน ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)</p>	๖๙,๙๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒๕	<p>โครงการขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ ๑๐ บ้านทุ่งไค้ง</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น STA ๐+๐๐๐ จุดสิ้นสุด STA ๐+๓๐๐ หรือปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่งคันดิน ตามแบบเทศบาลตำบล ดอนศิลา (กองช่าง)</p>	๑๐,๒๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒๖	<p>โครงการขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนกลาง</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๔๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร จุดเริ่มต้น STA ๐+๐๐๐ จุดสิ้นสุด STA ๐+๗๔๕ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๓๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่งคันดิน ตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)</p>	๒๑,๑๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
๒๗	<p>โครงการขุดลอกหน้าฝายห้วยแม่ต๋าก หมู่ที่ ๑๔ บ้านใหม่สันติสุข</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>กว้าง ๓๐.๐๐ - ๕๗.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่งคันดินตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา</p> <p>พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๓๑๗,๓๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒๘	<p>โครงการขุดลอกลำเหมือง หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนเหนือ</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>จุดที่ ๑ ช่วง ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๒๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วง ๒ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๙๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น STA ๐+๐๐๐ จุดสิ้นสุด STA ๑+๒๑๐ ห้วยแม่ต๋าก</p> <p>จุดที่ ๒ ช่วง ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วง ๒ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๑๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น STA ๐+๐๐๐ จุดสิ้นสุด STA ๐+๗๖๐ โรงเลื่อย /STA ๐+๘๕๐ ห้วยแม่ต๋าก รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๙๑๘.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่งคันดินตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา (กองช่าง)</p>	๙๕,๓๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
๒๙	<p>โครงการขุดลอกลำห้วยแม่ต๋าก หมู่ ๖ บ้านดอยงาม , หมู่ ๑๗ บ้านใหม่ศรีวิสัย</p> <p>- รายละเอียดดังนี้</p> <p>กว้าง ๘.๐๐-๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒,๖๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร จุดเริ่มต้น STA ๐ + ๐๐๐ จุดสิ้นสุด STA ๒ + ๖๐๐ หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมตกแต่งคันดินตามแบบเทศบาลตำบลดอนศิลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (กองช่าง)</p>	๔๗๗,๔๐๐	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ 

(นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา