

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 3 จุด) หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สันติสุข ตำบลดอนศิลา  
ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
1. ชื่อโครงการ .....
  2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....เทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
  3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 592,000.- (ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
  4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 2 มีนาคม 2566  
เป็นเงิน.....554,747.37 ----(ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์).....
  5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    - 5.1ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เดือนมกราคม พ.ศ. 2566
    - 5.2ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2566
    - 5.3 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม เดือนตุลาคม 2560
    - 5.4 สืบจากท้องตลาด
  6. ลักษณะงานโดยสังเขป
 

.....จุดที่ 1. ซอย 8 หมู่ที่ 14 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 308.00 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้น  
โครงการบ้านเลขที่ 76 นายสมบุรณ์ คำดี.....จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 72 นางจันทร์ อามะแวน

.....จุดที่ 2. ซอย 9 หมู่ที่ 14 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 292.00 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ จุดเริ่มต้น  
โครงการบ้านเลขที่ 77 นายสุนทร วงค์เครือใต้ จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 99/1 นางศิตานันท์ บุญ  
มาวงศ์.....


.....จุดที่ 3. ซอย 6 หมู่ที่ 14 ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร  
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 369.00 ตารางเมตร ไล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่จุดเริ่มต้นโครงการ  
ถนน ค.ส.ล. เดิม.....จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 38/1 นายสมศักดิ์ หมื่นแก้ว  
ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลดอนศิลา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างเทศบาล  
ตำบลดอนศิลา จำนวน 1 ป้าย
  7. บัญชีประมาณการราคากลาง.....เทศบาลตำบลดอนศิลา
    - 7.1.....แบบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน แบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
    - 7.2.....แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
  8. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    - 8.1 นายประมุข ขรวงค์ ประธานกรรมการ
    - 8.2 นายวรวิญญู พรหมทัศน์ กรรมการ
    - 8.3 นายอธิพงศ์ ทับทิมฉาย กรรมการ


## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง


ประเภท งานทาง  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สันติสุข (จำนวน 3 จุด) ตำบลคอนศิลา  
 เจ้าของ สำนักงานเทศบาลตำบลคอนศิลา  
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1. ซอย 8 จุดที่ 2. ซอย 9 จุดที่ 3. ซอย 6 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สันติสุข ตำบลคอนศิลา  
 ปริมาณงาน จุดที่ 1. ซอย 8 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร ทน 0.15 เมตร  
 จุดที่ 2. ซอย 9 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร ทน 0.15 เมตร  
 จุดที่ 3. ซอย 6 ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร ทน 0.15 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 969.00 ตารางเมตร  
 ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลคอนศิลากำหนด  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลคอนศิลา  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR-F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภททางทาง	401,351.01	1.3822	554,747.37	
3	ประเภททางชลประทาน				
4	ประเภททางสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
6	ป้ายมาตรฐานโครงการจำนวน 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			554,747.37	ราคา/ตร.ม.
	ขอเบิกจ่ายเพียง			554,747.37	572.49
	ตัวอักษร ( ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ )				

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลคอนศิลา ที่ 143 / 2566 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566  
 แต่งตั้งให้ผู้มีนามท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ  
 (นายประมุข ขวรงค์)

ลงชื่อ.......... กรรมการ  
 (นายวรัญญ์ พรหมทัศน์)

ลงชื่อ.......... กรรมการ  
 (นายอติพงศ์ ทับทิมฉาย)

เห็นชอบ  
 ลงชื่อ..........  
 (นายศรีสวัสดิ์ หงษ์คำ)  
 ปลัดเทศบาล

อนุมัติ  
 ลงชื่อ..........  
 (นายสมเกียรติ พรหมชัย)  
 นายกเทศมนตรีตำบลคอนศิลา

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สันติสุข (จำนวน 3 จุด) ตำบลดอนศิลา  
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 1. ซอย 8 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สันติสุข ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
 จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ 76 นายสมบุญณ์ คำดีอ จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 72 นางจันทร์ อามะแวง  
 ปริมาณงาน ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 308.00 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่  
 ประมาณราคาเมื่อ 2 มีนาคม 2566 ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลดอนศิลาที่กำหนด

ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมือง 34.74 บาท/ลิตร ใช้ราคาน้ำมันเฉลี่ยลิตรละ 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม (ขนาดเบา)	308.00	ตร.ม.			1.84	566.72	566.72	ok
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง (หนา 5 ซม.)	15.40	ลบ.ม.	322.90	4,972.66	99.00	1,524.60	6,497.26	ok
3	งานผิวทางบอร์ตแลนต์ซีเมนต์ ทน 0.15 ซม. 240 ksc	308.00	ตร.ม.	348.51	107,341.08			107,341.08	ok
4	เหล็ก RB Ø 19 mm. ( CONSTRUCTION JOINT )	20.00	ม.	188.41	3,768.20			3,768.20	ok
5	เหล็ก RB Ø 19 mm. ( EXPANSION JOINT )	8.00	ม.	264.46	2,115.68			2,115.68	ok
6	เหล็ก DB Ø 12 mm. ( LONGITUDINAL JOINT )	77.00	ม.	75.51	5,814.27			5,814.27	ok
7	งานไหล่ทางหินคลุก (เกรด B) ตามสภาพพื้นที่	5.78	ลบ.ม.	524.48	3,031.49	99.00	572.22	3,603.71	ok
	รวมเป็นเงิน				127,043.38		2,663.54	129,706.92	
	ยกยอดไป				127,043.38		2,663.54	129,706.92	

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา ที่ 143 / 2566 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 แต่งตั้งให้ผู้มีนามท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายประมุข ขวรงค์) (นายวีรยุทธ พรหมทัศน์) (นายอิทธิพล ทัพบิมเตา)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สันติสุข (จำนวน 3 จุด) ตำบลดอนศิลา  
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 2. ซอย 9 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สันติสุข ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
 ปริมาณงาน จุดเริ่มต้นโครงการบ้านเลขที่ 77 นายสุนทร วงศ์เครือใต้ จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 99/1 นางจิตาพันธ์ บุญมาวงศ์  
 ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 292.00 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่  
 ประมาณราคาเมื่อ 2 มีนาคม 2566 ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลดอนศิลาที่กำหนด  
 ราคามัมนั้เดิมที่ อ.เมือง 34.74 บาท/ลิตร ใช้ราคามัมนั้เดิมเฉลี่ยลิตรละ 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา				127,043.38			129,706.92	
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม (ขนาดเบา)	292.00	ตร.ม.			1.84	537.28	537.28	ok
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง (หนา 5 ซม.)	14.60	ลบ.ม.	322.90	4,714.34	99.00	1,445.40	6,159.74	ok
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 ซม. 240 ksc	292.00	ตร.ม.	348.51	101,764.92			101,764.92	ok
4	เหล็ก RB Ø 19 mm. ( CONSTRACTION JOINT )	20.00	ม.	188.41	3,768.20			3,768.20	ok
5	เหล็ก RB Ø 19 mm. ( EXPANSION JOINT )	8.00	ม.	264.46	2,115.68			2,115.68	ok
6	เหล็ก DB Ø 12 mm. ( LONGITUDINAL JOINT )	73.00	ม.	75.51	5,512.23			5,512.23	ok
7	งานไหล่ทางหินคลุก (เกรด B) ตามสภาพพื้นที่	5.48	ลบ.ม.	524.48	2,874.15	99.00	542.52	3,416.67	ok
	รวมเป็นเงิน				247,792.90		5,188.74	252,981.64	
	ยกยอดไป				247,792.90		5,188.74	252,981.64	

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา ที่ 143 / 2566 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 แต่งตั้งให้ผู้มีนามท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง




ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นายประมุข ขรวงศ์) (นายวีรัญญู พรหมทัศน์) (นายอิทธิพงศ์ ทัพบิมธาย)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงาน

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา  
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่สันติสุข (จำนวน 3 จุด) ตำบลดอนศิลา  
 สถานที่ก่อสร้าง จุดที่ 3. ซอย 6 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สันติสุข ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
 จุดเริ่มต้นโครงการ ถนน ค.ส.ล. เดิม จุดสิ้นสุดโครงการบ้านเลขที่ 38/1 นายสมศักดิ์ หมื่นแก้ว  
 ปริมาณงาน ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 369.00 ตารางเมตร ใหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ที่  
 ประมาณราคาเมื่อ 2 มีนาคม 2566 ตามแบบมาตรฐานเทศบาลตำบลดอนศิลาที่กำหนด  
 ราคามั้วมันตีเขต ที่ อ.เมือง 34.74 บาท/ลิตร ใช้ราคามั้วมันตีเขตลิตรละ 34.00 - 34.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา				247,792.90		5,188.74	252,981.64	
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม (ขนาดเบา)	369.00	ตร.ม.			1.84	678.96	678.96	ok
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง (หนา 5 ซม.)	18.45	ลบ.ม.	322.90	5,957.51	99.00	1,826.55	7,784.06	ok
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 ซม. 240 ksc	369.00	ตร.ม.	344.85	127,249.65			127,249.65	ok
4	เหล็ก RB Ø 19 mm. ( CONSTRUCTION JOINT )	24.00	ม.	188.41	4,521.84			4,521.84	ok
5	เหล็ก RB Ø 19 mm. ( EXPANSION JOINT )	9.00	ม.	264.46	2,380.14			2,380.14	ok
6	งานหล่อทางหินคลุก (เกรด B) ตามสภาพพื้นที่	9.23	ลบ.ม.	524.48	4,840.95	99.00	913.77	5,754.72	ok
	รวมเป็นเงิน				392,742.99		8,608.02	401,351.01	
	ยกยอดไป				392,742.99		8,608.02	401,351.01	ok

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา ที่ 143 / 2566 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 แต่งตั้งให้ผู้มีนามท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ (นายวิชาญ พรหมทัศน์)  
 ลงชื่อ..........กรรมการ (นายอิทธิพงศ์ ทับทิมฉาย)